


Prefabricated toilets (for the disabled)

کانکس سرویس بهداشتی (ویژه معلولین)



WWW.MAMMUTWORLD.COM

[in](#) [ig](#) [yt](#) MAMMUTWORLD

Technical Specification

مشخصات فنی

Box Dimensions	Length: 12000mm width: 2500mm height: 2800mm	طول ۱۲۰۰۰ میلیمتر ، عرض ۲۵۰۰ میلیمتر و ارتفاع ۲۸۰۰ میلیمتر	ابعاد اتاق
Chassis structure	The floor chassis of the squid conex is made of two IPE 180 beams along with the floor coil of bent sheet with a corner cross section of special high-strength steel. This type of conex does not need foundation And is protected against corrosion by epoxy paint system	شاسی کف کانکس اسکیددار از تیرآهن IPE 180 (۲عدد) به همراه کلاف دور کف از ورق خم شده با مقطع نبشی از فولاد مخصوص با استحکام بالا این نوع کانکس احتیاج به فونداسیون ندارد و توسط سیستم رنگ اپوکسی در برابر خوردگی محافظت می گردد	ساختار شاسی
Walls	The walls are made of sandwich panels, That both sides are covered with preprinted aluzinc coil coating sheet (25 microns of super-polyester and surface primer from below) and with 40 mm of Polyurethane insulation with a density of 40 ± 2 kg / m ³ - The longitudinal partition has reinforcement.	دیوارها از ساندویچ پانل، با دو رو ورق پیشرنگ آلوزینک با رنگ کویل کوتینگ (۲۵ میکرون سوپر پلی استراز رو و پرایمر مخصوص از زیر) و با ۴۰ میلیمتر عایق پلی اورتان با دانسته 40 ± 2 کیلوگرم بر متر مکعب ساخته شده است - پارتیشن طولی دارای تقویتی میباشد .	دیوارها
Roof	One-piece sandwich panel roof with double-sided exterior pre-painted sheet that is suitable for any weather conditions. Pre-painted Aluzinc sheet is made with 50 mm polyurethane insulation. To further strengthen the roof of the iron studs, the head of each seam of the panel sheet is placed from the inside.	سقف از ساندویچ پانل یک تکه با دورو ورق پیش رنگ شده خارجی که مناسب با هر شرایط آب و هوایی می باشد ورق آلوزینک پیش رنگ شده با ۵۰ میلی متر عایق پلی اورتان ساخته شده است. جهت تقویت بیشتر سقف ناودانی های آهنی سر هر درز دوخت ورق پانل از داخل قرار گرفته است.	سقف
Floor	The floor of the room consists of a 4 cm sandwich panel, under the Aluzinc sheet and on the ribbed aluminum sheet. Has a wheelchair ramp	کف اتاق متشکل از ساندویچ پانل ۴ سانتیمتری، از زیر ورق آلوزینک و از رو ورق آلومینیوم آجدار می باشد. دارای رمپ جهت حمل ویلچر	کف
Door	The doors are made of sandwich panel with a thickness of 40 mm with a special aluminum profile coil with hinges, handles and switch locks and related fittings.	دریها از ساندویچ پانل به ضخامت ۴۰ میلیمتر با کلاف پروفیل آلومینیومی مخصوص به همراه لولا ، دستگیره و قفل سوئیچی و اتصالات مربوطه می باشند.	درب
Electricity	The electrical wiring of the conexes, including the lighting and socket wiring, is standard on the work and inside the PVC duct.	برق کشی کانکس ها شامل مسیر سیم کشی روشنائی و پریز به صورت استاندارد روی کار و داخل داکت P.V.C اجرا می شود.	برق کشی
Equipment	Items according to customer order - with fiberglass water tank with a volume of 5000 liters	اقلام مطابق سفارش مشتری ، دارای تانک آب فایبری با حجم ۵۰۰۰ لیتر	تجهیزات